

Miejska Administracja Budynków Komunalnych sp.z o.o. w
Ostródzie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE
ADRES INWESTYCJI : ul. Składowa 7, 14-100 Ostróda
INWESTOR : Miejska Administracja Budynków Komunalnych sp. z o.o. w ostródzie
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 10, 14-100 Ostróda
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Sarzała
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2024

Data zatwierdzenia

K I E R O W N I K
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Andrzej Sarzała
UPR. BUD. NR WAM 0097/OHOK/16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		LOKAL NR 4 SYPIALNIA			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3,5*2,3 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
2	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
4	KNR K-05	Wymiana folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1	0103-01	poz1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
5	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z płyt OSB	m ²		
d.1	0410-07	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-05	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	2.75*(2.3,5+2*3.2) 31.9	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	poz.8 31.9	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-03	poz.8 31.9	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	poz.8 31.9	m ²	31.900	
				RAZEM	31.900
12	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych - demontaż i montaż	m ²		
d.1	1205-09	poz.1 8.05	m ²	8.050	
				RAZEM	8.050
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m ²		
d.1	0701-04	1.15*1.15 1.323	m ²	1.323	
				RAZEM	1.323
14	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi (drzwi wejściowe)	m ²		
d.1	0702-05	0.9*2.05 1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
2		SALON			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	3,25*3,45 11.213	m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
16	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - wymiana	m ²		
d.2	2006-04	poz.15 11.213	m ²	11.213	
				RAZEM	11.213

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE UL. SKŁADOWA 10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układowanych na sucho - wymiana poz.15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
18	KNR K-05 d.2 0103-01	Wymiana folii paroprzepuszczalnej poz.15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
19	KNR 4-01 d.2 0410-07	Wymiana płyt OSB poz. 15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
20	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
22	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.75*(2*3.25+2*3.45) 36.85	m ²		
			m ²	36.850	
				RAZEM	36.850
23	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.22 36.85	m ²		
			m ²	36.850	
				RAZEM	36.850
24	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.22 36.85	m ²		
			m ²	36.850	
				RAZEM	36.850
25	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.22 36.85	m ²		
			m ²	36.850	
				RAZEM	36.850
26	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 0.9*2.05 1.845	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
27	KNNR 3 d.2 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1.15*1.15 1.323	m ²		
			m ²	1.323	
				RAZEM	1.323
28	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych poz.15 11.213	m ²		
			m ²	11.213	
				RAZEM	11.213
3		ŁAZIENKA			
29	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.4*2.15 3.010	m ²		
			m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
30	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach - wymiana poz. 29 3.010	m ²		
			m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
31	KNR 2-02 d.3 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - wymiana poz. 29 3.010	m ²		
			m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
32	KNR K-05 d.3 0103-01	Wymiana folii paroprzepuszczalnej poz. 29 3.010	m ²		
			m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
33	KNR 4-01 d.3 0410-08	Wymiana płyt OSB poz.29 3.010	m ²		
			m ²	3.010	
				RAZEM	3.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.3	0815-05	poz.29 3.010	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	29 3.010	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
36	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.3	0701-05	(2.65*1.5)+(2*1.4+2*2.15) 8.165	m ²	8.165	
				RAZEM	8.165
37	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	poz. 36 8.165	m ²	8.165	
				RAZEM	8.165
38	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; po- mieszczenia o pow. do 5 m2 - czyszczenie glazury na ścianach	m ²		
d.3	0101-02	1.5*(2*1.14+2*2.15)-1.5 9.15	m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
39	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mi- neralnych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - czyszczenie płytek na posadzce	m ²		
d.3	0101-01	poz.29 3.010	m ²	3.010	
				RAZEM	3.010
40	Kalkulacja	Wymiana muszli klozetowej,wanny(prysznic)umywalki	kpl.		
d.3	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	m ²		
d.3	0702-05	0.75*2.05 1.538	m ²	1.538	
				RAZEM	1.538
4		KUCHNIA			
42	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	3.4*1.75 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
43	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na stropach - wymiana	m ²		
d.4	2006-04	poz. 42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
44	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome - wymiana	m ²		
d.4	0613-03	poz.42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
45	KNR K-05	Wymiana folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.4	0103-01	poz.42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
46	KNR 4-01	Wymiana płyt OSB	m ²		
d.4	0410-08	poz.42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
47	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
d.4	0815-05	poz. 42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1505-03	poz.42 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
49	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.4	0701-05	2.5*(2*3.4+2*1.75) 25.75	m ²	25.750	
				RAZEM	25.750
50	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0803-03	poz.49 25.75	m ²	25.750	
				RAZEM	25.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.750
51	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.49 25.75	m ² m ²	25.750	
				RAZEM	25.750
52	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.49 25.75	m ² m ²	25.750	
				RAZEM	25.750
53	KNNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 0.9*2.05 1.845	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
54	KNNR 2 d.4 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych poz.42 5.95	m ² m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
55	KNNR 3 d.4 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien 1.15*1.15 1.323	m ² m ²	1.323	
				RAZEM	1.323
5		PRZEDPOKÓJ			
56	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.4*1.5 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
57	KNR 2-02 d.5 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach - wymiana poz.56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
58	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome - wymiana poz.56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
59	KNR K-05 d.5 0103-01	Wymiana folii paroprzepuszczalnej poz.56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
60	KNR 4-01 d.5 0410-07	Wymiana płyt OSB poz.56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
61	KNR 2-02 d.5 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz. 56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
62	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.56 2.03	m ² m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
63	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.65*(2*1.4+2*1.45) 15.105	m ² m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
64	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.63 15.105	m ² m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
65	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.63 15.105	m ² m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
66	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.63 15.105	m ² m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
67	KNNR 2 d.5 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych poz.63 15.105	m ² m ²	15.105	
				RAZEM	15.105

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE UL. SKŁADOWA 10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych 1.0*2.05 2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
6		KLATKA SCHODOWA (do mieszkania Nr 3 i Nr 4)			
69	KNR 9-21 d.6 0301-02	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 25-50 m ³ 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.0*3.2 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
71	KNR 2-02 d.6 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach - wymiana poz. 71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
72	KNR 2-02 d.6 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome - wymiana poz.71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
73	KNR K-05 d.6 0103-01	Wymiana folii paroprzepuszczalnej poz.71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
74	KNR 4-01 d.6 0410-07	Wymiana płyt OSB 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
75	KNR 2-02 d.6 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
76	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
77	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (5.5-2.5)*(2*2.0+2*3.2) 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
78	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.78 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
79	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.78 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
80	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.78 31.2	m ²		
			m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
81	KNR 9-21 d.6 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek poz.71 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
82	KNR 9-21 d.6 0103-03	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
83	KNR 9-21 d.6 0103-01	Ręczne czyszczenie i mycie okien 1.3	m ²		
			m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
7		KLATKA SCHODOWA (do mieszkania Nr1 i Nr 2)			

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE UL SKŁADOWA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 9-21 d.7 0301-02	Ozonowanie pomieszczeń o kubaturze 25-50 m3 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.0*3.2 6.4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
86	KNR 9-21 d.7 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 poz.85 6.4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
87	KNR 9-21 d.7 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 5.5*(2*2.0+2*3.2) 57.2	m ² m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
88	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.85 6.4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
89	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.5-1.5)*(2*2.0+2*3.2) 41.6	m ² m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
90	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.85+poz.89 48	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
91	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.85 6.4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
92	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.89 41.6	m ² m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
93	KNR 9-21 d.7 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek poz.85 6.4	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
94	KNR 9-21 d.7 0103-03	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi 6.0	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
95	KNR 9-21 d.7 0103-01	Ręczne czyszczenie i mycie okien 1.3	m ² m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
8		DACH			
96	KNR 4-01 d.8 0414-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
97	KNR-W 2-02 d.8 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
98	KNR 2-02 d.8 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 2-02 d.8 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 poz.96;97 (poz.:96,97)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	Kalkulacja d.8 własna	Naprawa komina 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
101	Kalkulacja d.9 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym lokalu Nr 4 wraz z montażem dodatkowych obwodów zapewniających możliwość podłączenia grzejników elektrycznych konwektorowych min. 1000W. Wykonanie i dostarczenie badań ochrony przeciwporażeniowej. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		ELEWACJA			
102	KNR 9-21 d.10 0106-01	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji 12.5*5.8 72.5	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
103	KNR 0-17 d.10 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym POZ.101 72.5	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
104	KNR AT-31 d.10 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową poz.101 72.5	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
105	KNR 2-02 d.10 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m poz.101 72.5	m ² m ²	72.500	
				RAZEM	72.500
106	KNR 2-02 d.10 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:102,103,104)			
11		LOKAL NR 3 SYPIALNIA			
107	KNR-W 4-01 d.11 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.25*3.5 7.875	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
108	Kalkulacja d.11 własna	Prace przygotowawcze- przenoszenie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 13-23 d.11 1001-02	Ręczne zeszkrobwanie farby olejnej 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
110	KNNR 2 d.11 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
111	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.106+(2.25+3.5)*2*2.5 36.625	m ² m ²	36.625	
				RAZEM	36.625
112	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.875	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
113	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 28.750	m ² m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
114	KNR 4-01 d.11 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.875	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
115	KNR 4-01 d.11 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.750	m ² m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
116	KNNR 2 d.11 1205-09	Demontaż/montaż posadzki z paneli podłogowych 7.875	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
				RAZEM	7.875

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
117 d.11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 7.875	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
12		KUCHNIA			
118 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.3*1.75 5.775	m ² m ²	 5.775	
				RAZEM	5.775
119 d.12	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przestawienie mebli 1	r-g r-g	 1.000	
				RAZEM	1.000
120 d.12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3.0+0.5 3.5	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
121 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 10.875	m ² m ²	 10.875	
				RAZEM	10.875
122 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.775	m ² m ²	 5.775	
				RAZEM	5.775
123 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
124 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.775	m ² m ²	 5.775	
				RAZEM	5.775
125 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
126 d.12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 5.775	m ² m ²	 5.775	
				RAZEM	5.775
13		ŁAZIENKA			
127 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.3*1.5 1.95	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
128 d.13	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobывanie farby olejnej 2.45	m ² m ²	 2.450	
				RAZEM	2.450
129 d.13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.95	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
130 d.13	NNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 1.95	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
131 d.13	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g	 1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.550	m ² m ²	 7.550	
				RAZEM	7.550
133 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.950	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
134 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.6	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.95	m ² m ²	 1.950	 1.950
				RAZEM	1.950
136 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.6	m ² m ²	 5.600	 5.600
				RAZEM	5.600
137 d.13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 1.95	m ² m ²	 1.950	 1.950
				RAZEM	1.950
14		PRZEDPOKÓJ			
138 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.45*1.35 1.958	m ² m ²	 1.958	 1.958
				RAZEM	1.958
139 d.14	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze/przesuwanie mebli 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
140 d.14	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
141 d.14	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
142 d.14	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
143 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15.958	m ² m ²	 15.958	 15.958
				RAZEM	15.958
144 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.598	m ² m ²	 1.598	 1.598
				RAZEM	1.598
145 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
146 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.958	m ² m ²	 1.958	 1.958
				RAZEM	1.958
147 d.14	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
148 d.14	KNNR 2 1205-09	Demontaż i montaż paneli podłogowych 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
149 d.14	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1.958	m ² m ²	 1.958	 1.958
				RAZEM	1.958
15		SALON			
150 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.35*3.5 1.958	m ² m ²	 1.958	 1.958
				RAZEM	1.958
151 d.15	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
152 d.15	KNR 13-23 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej 11.725	m ² m ²	 11.725	 11.725
				RAZEM	11.725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	KNR 4-01 d.15 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		16.725	m ²	16.725	
				RAZEM	16.725
154	KNNR 2 d.15 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		11.725	m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
155	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
156	NNRNKB d.15 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.725	m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
157	NNRNKB d.15 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		36.305	m ²	36.305	
				RAZEM	36.305
158	KNR 4-01 d.15 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.725	m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
159	KNR 4-01 d.15 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		36.305	m ²	36.305	
				RAZEM	36.305
160	KNNR 2 d.15 1205-09	Demontaż i montaż paneli podłogowych	m ²		
		11.725	m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
161	KNR 4-01 d.15 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		11.725	m ²	11.725	
				RAZEM	11.725
16		LOKAL NR 2 SYPIALNIA			
162	KNR-W 4-01 d.16 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.55*2.25	m ²		
		7.988	m ²	7.988	
				RAZEM	7.988
163	KNR 9-21 d.16 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		21.988	m ²	21.988	
				RAZEM	21.988
164	Kalkulacja d.16 własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR 9-21 d.16 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		7.988	m ²	7.988	
				RAZEM	7.988
166	KNR 2-02 d.16 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na stropie	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
167	KNR 13-23 d.16 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
168	KNNR 2 d.16 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
169	KNR 4-01 d.16 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.988	m ²	36.988	
				RAZEM	36.988
170	NNRNKB d.16 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.988	m ²	7.988	
				RAZEM	7.988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
172 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.988	m ² m ²	 7.988	 7.988
				RAZEM	7.988
173 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29	m ² m ²	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
174 d.16	KNR 2 1205-09	Demontaż i montaż posadzki z paneli podłogowych 7.988	m ² m ²	 7.988	 7.988
				RAZEM	7.988
175 d.16	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 7.988	m ² m ²	 7.988	 7.988
				RAZEM	7.988
17		SALON			
176 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.3*3.45 11.385	m ² m ²	 11.385	 11.385
				RAZEM	11.385
177 d.17	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
178 d.17	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 11.385	m ² m ²	 11.385	 11.385
				RAZEM	11.385
179 d.17	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 45.135	m ² m ²	 45.135	 45.135
				RAZEM	45.135
180 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 45.135	m ² m ²	 45.135	 45.135
				RAZEM	45.135
181 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 45.135	m ² m ²	 45.135	 45.135
				RAZEM	45.135
182 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.385	m ² m ²	 11.385	 11.385
				RAZEM	11.385
183 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 33.750	m ² m ²	 33.750	 33.750
				RAZEM	33.750
184 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.385	m ² m ²	 11.385	 11.385
				RAZEM	11.385
185 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 33.750	m ² m ²	 33.750	 33.750
				RAZEM	33.750
186 d.17	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 11.385	m ² m ²	 11.385	 11.385
				RAZEM	11.385
18		ŁAZIENKA			
187 d.18	KNR 9-21 0101-01	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. do 5 m ² 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
188 d.18	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 15.635	m ² m ²	 15.635	 15.635
				RAZEM	15.635

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE UL SKŁADOWA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
190 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
191 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
192 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
193 d.18	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
194 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.145	m ² m ²	 2.145	 2.145
				RAZEM	2.145
195 d.18	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19		KUCHNIA			
196 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.35*1.75 5.863	m ² m ²	 5.863	 5.863
				RAZEM	5.863
197 d.19	Kalkulacja własna	prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
198 d.19	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 5.863	m ² m ²	 5.863	 5.863
				RAZEM	5.863
199 d.19	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² 31.363	m ² m ²	 31.363	 31.363
				RAZEM	31.363
200 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16.063	m ² m ²	 16.063	 16.063
				RAZEM	16.063
201 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.863	m ² m ²	 5.863	 5.863
				RAZEM	5.863
202 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.200	m ² m ²	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
203 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.683	m ² m ²	 5.683	 5.683
				RAZEM	5.683
204 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.200	m ² m ²	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
205 d.19	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich 5.683	szt. szt.	 5.683	 5.683
				RAZEM	5.683
20		PRZEDPOKÓJ			
206 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.45*1.45 2.03	m ² m ²	 2.030	 2.030
				RAZEM	2.030

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PO POŻARZE UL SKŁADOWA 10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207	Kalkulacja d.20 własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR 9-21 d.20 0101-01	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. do 5 m2- posadzki	m ²		
		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
209	KNR 9-21 d.20 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
		17.135	m ²	17.135	
				RAZEM	17.135
210	KNR 4-01 d.20 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		17.135	m ²	17.135	
				RAZEM	17.135
211	NNRNKB d.20 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
212	NNRNKB d.20 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.105	m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
213	KNR 4-01 d.20 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
214	KNR 4-01 d.20 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		15.105	m ²	15.105	
				RAZEM	15.105
215	KNR 4-01 d.20 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		2.03	m ²	2.030	
				RAZEM	2.030
21		LOKAL NR 1 SYPIALNIA			
216	KNR-W 4-01 d.21 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.35*3.3+2.25*1.25	m ²	10.567	
		10.567		RAZEM	10.567
217	Kalkulacja d.21 własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
218	KNR 4-01 d.21 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		44.942	m ²	44.942	
				RAZEM	44.942
219	NNRNKB d.21 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.567	m ²	10.567	
				RAZEM	10.567
220	NNRNKB d.21 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		34.375	m ²	34.375	
				RAZEM	34.375
221	KNR 4-01 d.21 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.567	m ²	10.567	
				RAZEM	10.567
222	KNR 4-01 d.21 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		34.375	m ²	34.375	
				RAZEM	34.375
223	KNR 4-01 d.21 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		10.567	m ²	10.567	
				RAZEM	10.567
22		SALON			
224	KNR-W 4-01 d.22 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.35*3.3	m ²	7.755	
		7.755		RAZEM	7.755

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225	Kalkulacja d.22 własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
226	KNR 13-23 d.22 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
227	KNNR 2 d.22 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
228	KNR 4-01 d.22 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		36.505	m ²	36.505	
				RAZEM	36.505
229	NNRNKB d.22 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.755	m ²	7.755	
				RAZEM	7.755
230	NNRNKB d.22 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		28.750	m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
231	KNR 4-01 d.22 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7.755	m ²	7.755	
				RAZEM	7.755
232	KNR 4-01 d.22 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		28.750	m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
233	KNR 4-01 d.22 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		7.755	m ²	7.755	
				RAZEM	7.755
23		ŁAZIENKA			
234	KNR-W 4-01 d.23 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2*1.4	m ²	2.800	
		2.8			
				RAZEM	2.800
235	Kalkulacja d.23 własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli	r-g		
		1	r-g	1.000	
				RAZEM	1.000
236	KNR 13-23 d.23 1001-02	Ręczne zeszkrobywanie farby olejnej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
237	KNNR 2 d.23 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
238	KNR 4-01 d.23 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		7.560	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
239	NNRNKB d.23 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
240	NNRNKB d.23 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.760	m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
241	KNR 4-01 d.23 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
242	KNR 4-01 d.23 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4.76	m ²	4.760	
				RAZEM	4.760
243	KNR 4-01 d.23 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
24		KUCHNIA			
244 d.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.4*1.8 6.12	m ² m ²		
				6.120	
				RAZEM	6.120
245 d.24	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g		
				1.000	
				RAZEM	1.000
246 d.24	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0.5	m ² m ²		
				0.500	
				RAZEM	0.500
247 d.24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.12	m ² m ²		
				6.120	
				RAZEM	6.120
248 d.24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.12	m ² m ²		
				6.120	
				RAZEM	6.120
249 d.24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.12	m ² m ²		
				6.120	
				RAZEM	6.120
250 d.24	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 6.12	m ² m ²		
				6.120	
				RAZEM	6.120
25		PRZEDPOKÓJ			
251 d.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.3*1.5 1.95	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
252 d.25	Kalkulacja własna	Prace przygotowawcze/przenoszenie mebli 1	r-g r-g		
				1.000	
				RAZEM	1.000
253 d.25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.95	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
254 d.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.95	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
255 d.25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.95	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
256 d.25	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 1.95	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950